

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างเสาธงชาติ ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ก่อสร้างบ่อมยามรักษาการณ์ และปรับลาดเนินดิน ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคาร ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๙๐๑,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

๑. ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณพร้อมประตูทางเข้า-ออก พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ เมตร
 - ก่อสร้างประตูลาดลายสแตนเลสทางเข้าออก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาดของฐานป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ x ๒๗.๒๐ เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ เมตร พร้อมตัวหนังสือสแตนเลสและไฟส่องสว่างบริเวณป้ายตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๑๐,๑๐๙,๐๐๐.-บาท (-สีปลานหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)
๒. ปรับลาดเนินดิน ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ทำการปรับลาดเนินดินความสูง ตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๗.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร ตกแต่งเป็นลาดเนินดินปรับระดับเป็นขั้นๆ พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์ เรียงหิน จัดสวนตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๘,๑๓๙,๐๐๐.-บาท (-แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน ๑ ต้น และก่อสร้างเสาธงนานาชาติ (AEC) จำนวน ๑๑ ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสาธงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ
 - ก่อสร้างเสาธงนานาชาติ (AEC) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสาธงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔,๐๙๕,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ศาลพระภูมิทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง ศาล.

- ศาลเจ้าที่ทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง ศาล. ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ พร้อมห้องน้ำภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร มีห้องน้ำในตัวอาคาร ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.-บาท

(-สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๘๘๙,๗๑๘.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ ดวงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง

๗.๒ นายชัยชาญ สุวรรณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๓ นายธนติ ทองเจริญวง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสาธงชาติและเสาธงนานาชาติ , ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ : ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน หน้า ประมาณการโดย นายธนิต ทองเจริญวง

คำสั่งเลขที่ 1131/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานอาคาร	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประเภทงานอาคาร	18,805,260.58	1.2136	22,822,064.24	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ครุภัณฑ์	63,228.00	1.0700	67,653.96	-เงินจ่ายล่วงหน้า 15% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			22,889,718.20	บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชัยชาญ สุวรรณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนิต ทองเจริญวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับสภาพเนินดิน , เสารองชาติและเสารองนาขาชาติ , ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยขายเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ :

รายการ :

หน่วยงานออกแบบและรายการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิต ทองเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
3	งานโครงสร้าง		รวม						
	งานสถาปัตยกรรม		รวม						
	งานระบบไฟฟ้า		รวม						
	งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์							253,656.57	
4	งานโครงสร้าง		รวม						
	งานสถาปัตยกรรม		รวม						
	งานระบบไฟฟ้า		รวม						
	งานก่อสร้างศาลพระภูมิ							118,302.97	
	งานโครงสร้าง		รวม						41,519.36
	งานสถาปัตยกรรม		รวม						76,783.61

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสารองชาติและเสารองนานาชาติ ,ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยจ่ายเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ :

รายการ :

หน่วยงานออกแบบและรายการการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิศ ทองเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	ศาลพระภูมิและส่วนประกอบ		รวม					61,028.00	
5	งานก่อสร้างเสารองชาติ และรองนานาชาติ							3,069,861.75	
	งานเสารองชาติ จำนวน 1 ต้น		รวม					251,822.08	
	งานโครงสร้าง		รวม					209,815.50	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,287,735.92	
	งานเสารองนานาชาติ(AEC) จำนวน 11 ต้น		รวม					1,320,488.25	
	งานโครงสร้าง		รวม						
	งานสถาปัตยกรรม		รวม						
รวมค่าวัสดุ และแรงงานเป็นเงินงบประมาณ								18,805,260.58	

ใบประมาณราคาจ้างמהทำการก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณประจำปี 2562

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสาดรงชาติและเสาดรงนานาชาติ ,ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิต ท่องเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
1	งานถมดินปรับลาดเนินดิน								
	1.1 ดินถมบดแน่น	14,204	ลบ.ม.	250.00	3,551,040.00	-	-	3,551,040.00	
2	งานก่อสร้างฝัฒนปูคอนกรีตบล็อก								
	2.1 หินคลุกบดอัดแน่น	112.25	ลบ.ม.	315.00	35,357.18	-	-	35,357.18	
	2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	54.13	ลบ.ม.	1,550.00	83,897.63	306.00	16,563.02	100,460.64	
	2.3 ทรายหยาบปรับระดับ	54.13	ลบ.ม.	205.00	11,096.14	-	-	11,096.14	
	2.4 ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว	34.00	ท่อน	88.79	3,018.86	5.00	170.00	3,188.86	
	2.5 บล็อกปูพื้น	1,051.62	ตร.ม.	1,000.00	1,051,620.00	125.00	131,452.50	1,183,072.50	
	2.6 ทรายละเอียดหยาบรอง	10.50	ลบ.ม.	205.00	2,152.50	-	-	2,152.50	
	2.7 คันทันสำเร็จรูป ยาว 50 ซม.	828.00	เมตร	125.00	103,500.00	35.00	28,980.00	132,480.00	
	2.8 บล็อกปูพื้นปลูกหญ้าสีเขียว	1,069.00	ตร.ม.	416.00	444,704.00	150.00	160,350.00	605,054.00	
	2.9 ทรายหยาบรองพื้น	56.12	ลบ.ม.	205.00	11,505.11	-	-	11,505.11	
	2.10 ดินปลูกต้นไม้	28.06	ลบ.ม.	290.00	8,137.76	15.00	420.92	8,558.68	
	2.11 เมล็ดหญ้า	4.00	กก.	2,100.00	8,400.00	350.00	1,400.00	9,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	รวมงานก่อสร้างพื้นฐานคอนกรีต							2,102,725.61	
3	วางระบายน้ำคอนกรีต				-			-	
	3.1 หินคลุกบดอัดแน่น	43.68	ลบ.ม.	315.00	13,759.20	-	-	13,759.20	
	3.2 ทรายหยาบรองพื้น	21.23	เมตร	205.00	4,352.15	-	-	4,352.15	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	72.31	ลบ.ม.	1,850.00	133,773.50	391.00	28,273.21	162,046.71	
	3.4 เหล็กเสริม RB6	2.05	21,574.77	44,289.12	4,100.00	8,416.56	52,705.68		
	3.5 เหล็กเสริม RB9	0.74	ตัน	21,518.70	15,922.12	4,100.00	3,033.67	18,955.79	
	3.6 ป่อพักสำเร็จรูป คสล. สำหรับท่อ Ø 0.4 ม.	7.00	ป่อ	1,890.00	13,230.00	150.00	1,050.00	14,280.00	
	3.7 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	34.00	ท่อ	550.00	18,700.00	105.00	3,570.00	22,270.00	
	3.8 ไม้แบบก่อสร้าง	15.00	ตร.ม.	420.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	3.9 ไม้ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ	485.00	2,425.00	-	-	2,425.00	
	3.10 ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	3.11 ตะปู	2.00	กก.	29.60	59.20	-	-	59.20	
	รวมงานวางระบายน้ำ							301,143.73	
4	งานต้นไม้								
	4.1 ต้นเข็มชมพู ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 4" สูง 3.5 ม.	20.00	ต้น	15,000.00	300,000.00	250.00	5,000.00	305,000.00	
	4.2 ต้นมหาพรมาชฎี ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 3" ไม้ต่ำกว่า 3.5 ม.	8.00	ต้น	18,000.00	144,000.00	250.00	2,000.00	146,000.00	
	4.3 ต้นรวงผึ้ง ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 2" สูงไม้ต่ำกว่า 3.5 ม.	4.00	ต้น	15,000.00	60,000.00	250.00	1,000.00	61,000.00	
	4.4 ต้นชาดัด	7,500.00	ต้น	25.00	187,500.00	12.00	90,000.00	277,500.00	
	4.5 ดินชุดปลูกต้นไม้	72.58	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,185.42	7,185.42	
	4.6 ดินผสมวัสดุปลูก และปุ๋ยต้นไม้	88.43	ลบ.ม.	290.00	25,644.70	55	4,863.65	30,508.35	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	งานก่อสร้างรั้ว ป้าย สำนักงาน อบจ.กก							
	งานรั้วแบบ A							
1	งานโครงสร้าง							
	1.1.งานชุดดิน-ถมดิน	723.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	71,577.00	71,577.00
	1.2.เสาเข็ม ค.อ.ร.สี่เหลี่ยมตัน0.18X0.18ม.ยาว4.00ม.	50.00	ต้น	652.00	32,600.00	200.00	10,000.00	42,600.00
	1.3.เสาเข็ม ค.อ.ร.สี่เหลี่ยมตัน0.18X0.18ม.ยาว6.00ม.	239.00	ต้น	978.00	233,742.00	200.00	47,800.00	281,542.00
	1.4.สกัดหัวเสาเข็ม	289.00	ต้น	-	-	180.00	52,020.00	52,020.00
	1.5.ทรายหยาบรองพื้น	27.89	ลบ.ม.	205.61	5,734.46	91.00	2,537.99	8,272.45
	1.6.คอนกรีตหยาบ	16.49	ลบ.ม.	1,550.00	25,559.50	398.00	6,563.02	32,122.52
	1.7.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	197.00	ตร.ม.	1,850.00	364,450.00	306.00	60,282.00	424,732.00
	1.8.ไม้แบบ	1,450.00	ตร.ม.	410.00	594,500.00	-	-	594,500.00
	1.9.ไม้คร่า	300.00	ลบ.พ.	485.98	145,794.00	-	-	145,794.00
	1.10.ตะปู	320.00	กก.	29.60	9,472.00	-	-	9,472.00
	1.11.ค่าแรงประกอบแบบ	1,793.64	ตร.ม.	-	-	133.00	238,554.12	238,554.12
	1.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-						
	-เหล็ก RB 6	3.31	ต้น	21,574.77	71,358.55	4,100.00	13,560.75	84,919.30
	-เหล็ก RB 9	6.94	ต้น	21,518.70	149,350.54	4,100.00	28,456.05	177,806.59
	-เหล็ก DB 12	5.53	ต้น	21,696.26	120,056.25	3,300.00	18,260.55	138,316.80
	-เหล็ก DB 16	7.67	ต้น	21,789.72	167,018.20	3,300.00	25,294.50	192,312.70
	1.13.ลาดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	670.00	กก.	27.57	18,471.90	-	-	18,471.90

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
2	1.14.ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	19.00	ท่อน	45.79	870.01	80.00	1,520.00	2,390.01	
	1.15.หินย้อย เบอร์ 2	5.43	ลบ.ม.	205.61	1,116.46	104.00	564.72	1,681.18	
	รวมงานโยธาโครงสร้าง								
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,152.44	ตร.ม.	220.00	253,536.80	78.00	89,890.32	343,427.12	
	2.2.ผนังฉาบปูนเรียบ	2,164.54	ตร.ม.	210.00	454,553.40	82.00	177,492.28	632,045.68	
	2.3.เสาหล่อท่อน้ำเสา	338.40	ม.	65.00	21,996.00	78.00	26,395.20	48,391.20	
	2.4.บัวคอนกรีตผนังด้าน 0.10	574.60	ม.	210.00	120,666.00	130.00	74,698.00	195,364.00	
	2.5.บัวคอนกรีตผนังด้าน 0.15	574.60	ม.	230.00	132,158.00	120.00	68,952.00	201,110.00	
	2.6.คานทับหลัง ค.ส.ล.	682.78	ม.	130.00	88,761.40	44.00	30,042.32	118,803.72	
	2.7.ตะแกรงเหล็กตีตะกร้า A	137.00	แผง	-	-	-	-	-	
	- เหล็กแบบขนาด 50 มม. ทนไฟ 6 มม.	19,684.00	กก	21.90	431,079.60	15.00	295,260.00	726,339.60	
	- งานทาสีกันสนิม	945.00	ตร.ม.	50.00	47,250.00	34.00	32,130.00	79,380.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	945.00	ตร.ม.	55.00	51,975.00	34.00	32,130.00	84,105.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	2,164.54	ตร.ม.	45.00	97,404.30	34.00	73,594.36	170,998.66	
2.8.ตราสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 0.60 เมตร	65.00	อัน	9,500.00	617,500.00	500.00	32,500.00	650,000.00		
2.9.ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00		
รวมงานสถาปัตยกรรม									
งานรับแบบ B									
งานโครงสร้าง									
3.1.งานชุดดิน-ถมดิน	10.98	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,087.02	1,087.02		
3.2.ทรายหยาบรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	205.61	71.96	91.00	31.85	103.81		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	3.3.คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,550.00	542.50	398.00	139.30	681.80
	3.4.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	4.30	ลบ.ม.	1,850.00	7,955.00	498.00	2,141.40	10,096.40
	3.5. ไม้แบบ	37.47	ตร.ม.	420.56	15,758.38	-	-	15,758.38
	3.6. ไม้ค้ำ	11.24	ลบ.ฟ.	485.98	5,462.42	-	-	5,462.42
	3.7. ตะปู	11.71	กก.	29.60	346.62	-	-	346.62
	3.8. ค่าแรงประกอบแบบ	46.84	ตร.ม.	-	-	133.00	6,229.72	6,229.72
	3.9. งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็ก RB 6	0.1070	ตัน	21,574.77	2,308.39	4,100.00	438.68	2,747.07
	-เหล็ก RB 9	0.0784	ตัน	21,518.70	1,687.82	4,100.00	321.58	2,009.40
	-เหล็ก DB 12	0.3203	ตัน	21,696.26	6,948.23	3,300.00	1,056.83	8,005.05
	3.10. ลวดผูกเหล็ก	14.45	กก.	27.57	398.39	-	-	398.39
								52,926.08
	รวมงานโครงสร้าง							
4	งานสถาปัตยกรรม							
	4.1. ทรายล้าง	34.10	ตร.ม.	320.00	10,912.00	158.00	5,387.80	16,299.80
	4.2. งานจัดสวนภายในบริเวณรั้ว แบบ B	112.50	ตร.ม.	350.00	39,375.00	75.00	8,437.50	47,812.50
	4.3. ตะแกรงเหล็กตัดรั้ว B				-		-	-
	- เหล็กแบริ่งขนาด 50 มม. หน้า 6 มม.	854.00	กก	21.80	18,617.20	15.00	12,810.00	31,427.20
	รวมงานสถาปัตยกรรม							95,539.50
	งานป้ายชื่อสำนักงาน							
5	งานโครงสร้าง							
	5.1. งานชุดดิน-ถมดิน	9.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	915.75	915.75
	5.2. เสาเข็ม ค.ส.ท.หกเหลี่ยมกลาง ศก.0.15ม. ยาว6.00ม	8.00	ตัน	978.00	7,824.00	200.00	1,600.00	9,424.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	5.3.สกัดหัวเสาเข็ม ค.ส.ล. ทกขเหลี่ยมกลาง ศก.0.15 ม.	8.00	ตัน	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00
	5.4.ทรายหยาบรองพื้น	0.23	ลบ.ม.	205.61	47.29	91.00	20.93	68.22
	5.5.คอนกรีตหยาบ	0.23	ลบ.ม.	1,550.00	356.50	398.00	91.54	448.04
	5.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	7.83	ลบ.ม.	1,850.00	14,485.50	498.00	3,899.34	18,384.84
	5.7.ไม้แบบ	70.81	ตร.ม.	420.56	29,779.85	-	-	29,779.85
	5.8.ไม้ค้ำ	21.24	ลบ.ฟ.	485.98	10,322.22	-	-	10,322.22
	5.9.ตะปู	22.13	กก.	29.60	655.05	-	-	655.05
	5.10.ค้ำแรงประกอบแบบ	88.52	ตร.ม.	-	-	133.00	11,773.16	11,773.16
	5.11.งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็ก RB 6	0.1499	ตัน	21,574.77	3,234.06	4,100.00	614.59	3,848.65
	-เหล็ก DB 12	0.4882	ตัน	21,518.70	10,505.43	3,300.00	1,611.06	12,116.49
	5.12.ลวดผูกเหล็ก	19.14	กก.	27.57	527.69	-	-	527.69
								99,703.95
6	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-
	6.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	72.00	ตร.ม.	420.00	30,240.00	167.00	12,024.00	42,264.00
	6.2.ผนังฉาบปูนเรียบ	189.00	ตร.ม.	220.00	41,580.00	82.00	15,498.00	57,078.00
	6.3.ผนังกรุแกรนิต	120.00	ตร.ม.	7,700.00	924,000.00	302.00	36,240.00	960,240.00
	6.4.เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. อิฐฉาบปูน	68.00	ม.	130.00	8,840.00	78.00	5,304.00	14,144.00
	6.5.บัวคอนกรีตหัวเสา	4.00	หัว	2,400.00	9,600.00	1,500.00	6,000.00	15,600.00
	6.6.ทาสีพลาสติก	91.00	ตร.ม.	35.00	3,185.00	34.00	3,094.00	6,279.00
	6.7.งานจัดสวนบริเวณหน้าป้ายสำนักงาน	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	75.00	1,500.00	8,500.00
	6.8.ตราสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 0.80 เมตร	2.00	อัน	15,000.00	30,000.00	500.00	1,000.00	31,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	6.9.ตราสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 1.00 เมตร	2.00	อัน	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00
	6.10.ตัวอักษรสแตนเลสสีทองแฮร์โกล์	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							1,213,605.00
7	งานประตูด้านเหล็ก				-		-	-
	7.1.ประตูด้านเหล็ก 1 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
	7.2.ประตูด้านเหล็ก 2(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	176,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00
	7.3.ประตูด้านเหล็ก 3 (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00
	รวมงานประตูด้านเหล็ก							329,000.00
8	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-
	8.1.CV 2x2.2 Sq.mm.	1,660.00	เมตร	41.18	68,358.80	11.00	18,260.00	86,618.80
	8.2.CV 2x35 Sq.mm.	1,080.00	เมตร	315.38	340,610.40	36.00	38,880.00	379,490.40
	8.3.HDPE 2.5 นิ้ว	1,080.00	เมตร	82.00	88,560.00	41.00	44,280.00	132,840.00
	8.4.HAND HOLE	16.00	ชุด	2,500.00	40,000.00	99.00	1,584.00	41,584.00
	8.5.ตู้ควบคุม IP 65 ขนาด300x700x1200mm. พร้อมฐาน คสล.	8.00	ชุด	7,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	8.6.แม่คั่นคอกอนแทรกทรานกรแสได้มากกว่า100A	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
	8.7.Timer 16A 220V	8.00	ชุด	2,810.00	22,480.00	-	-	22,480.00
	8.8.Fuse 6 A	8.00	ชุด	80.00	640.00	-	-	640.00
	8.9.MCCB 125/100	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	8.10.CB 32 AF	80.00	ชุด	107.00	8,560.00	-	-	8,560.00
	8.11.HDPE 1/2 นิ้ว	1,080.00	เมตร	10.00	10,800.00	16.00	17,280.00	28,080.00
	8.12.ค่าแรงประกอบตู้	8.00	ชุด	-	-	3,500.00	28,000.00	28,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	8.13. โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด18 วัตต์	140.00	ชุด	420.00	58,800.00	95.00	13,300.00	72,100.00
	8.14. โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 250 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	80.00	560.00	6,510.00
	8.15. Accessory	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	รวมงานไฟฟ้า							954,903.20
	รวมค่างานต้นทุนงานรั้ว และป้ายสำนักงาน				-		-	8,518,727.30