

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	งานก่อสร้างป้องกันซากการณ์								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1.งานขุดดิน	7.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,036.00	1,036.00	
	1.2.ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	205.61	411.22	99.00	198.00	609.22	
	1.3.คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,550.00	279.00	398.00	71.64	350.64	
	1.4.คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	5.00	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	498.00	2,490.00	11,740.00	
	1.5.แบบหล่อคอนกรีต	22.40	ตร.ม.	420.56	9,420.54	-	-	9,420.54	
	1.6.ไม้แคระยัดแบบ	6.72	ลบ.พ.	485.98	3,265.79	-	-	3,265.79	
	1.7.ค่าแรงประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
	1.8.ตะปู	7.00	กก.	29.60	207.20	-	-	207.20	
	1.9.ลวดผูกเหล็ก	13.20	กก.	27.11	357.85	-	-	357.85	
	1.10.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก RB 6	0.06	ตัน	21,574.77	1,335.05	4,100.00	253.71	1,588.75	
	-เหล็ก RB 9	0.19	ตัน	21,518.70	4,030.45	4,100.00	767.93	4,798.38	
	-เหล็ก DB 12	0.12	ตัน	21,696.26	2,543.24	3,300.00	386.83	2,930.06	
	-เหล็ก DB 16	0.08	ตัน	21,789.72	1,650.79	3,300.00	250.01	1,900.80	
	1.12.งานโครงสร้างเหล็ก								
	-แผ่นหลังคา Metal sheet	26.00	ตร.ม.	180.00	4,680.00	70.00	1,820.00	6,500.00	
	-เหล็กตัวซี 100X50X20X3.2มม.	5.00	ท่อน	704.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
	-เหล็กตัวซี 75X45X15X2.3มม.	6.00	ท่อน	417.00	2,502.00	-	-	2,502.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย			
2	งานสถาปัตยกรรม	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	4.00	แผ่น	120.00	480.00	-	-	480.00	
		2.2.ฉาบปูนผนัง	30.00	ตร.ม.	2,300.00	69,000.00	-	-	69,000.00	รวมติดตั้ง
		2.3.ผนังกระเบื้องเซรามิก	282.00	กก.	-	-	12.00	3,384.00	3,384.00	
		2.4.เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.								
		2.5.คาน้ำเตอร์ที่ผนัง								
		2.6.งานฝ้าฉาบเรียบ								
		2.7.พื้นกระเบื้องเซรามิก								
		2.8.พื้นที่การเขียนแบบกรณีโต๊ะ								
		2.9.งานประตู+หน้าต่าง								
3	งานระบบไฟฟ้า	- ป 1	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมติดตั้ง
		- ป 2	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	280.00	280.00	2,330.00	
		- น 1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมติดตั้ง
		- น 2	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมติดตั้ง
		2.10.สิ้นเปลืองวัสดุ	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	30.00	2,250.00	4,875.00	
	2.11.สิ้นเปลือง	29.00	ตร.ม.	35.00	1,015.00	35.00	1,015.00	2,030.00		
	รวมงานสถาปัตยกรรม							79,430.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.1.สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	15.00	750.00	16.00	800.00	1,550.00	
	3.2.สายไฟ THW A 1x16 ตร.มม. (100 ม./ม้วน)	2.00	ม้วน	679.00	1,358.00	2,000.00	4,000.00	5,358.00	
	3.3.ท่อร้อยสายไฟ (P.V.C) ศ.ก. 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	45.00	450.00	-	-	450.00	
	3.4.ท่อร้อยสายไฟ (HDPE) ศ.ก. 1 นิ้ว	100.00	ม.	22.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	3.5.พัดลมเพดานโคงจร ขนาด 16 นิ้ว	1.00	เครื่อง	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
	3.6.สวิทช์ไฟฟ้า	4.00	ตัว	40.00	160.00	-	-	160.00	
	3.7.เต้ารับ	2.00	ตัว	50.00	100.00	90.00	180.00	280.00	
	3.8.โคมไฟดาวไลท์ LED 9 วัตต์	14.00	ชุด	168.00	2,352.00	115.00	1,610.00	3,962.00	
	3.9.ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	3.10.Accessory	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							17,710.00	
4	งานสาธารณูปโภค								
	4.1.ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	1,152.00	2,304.00	800.00	1,600.00	3,904.00	
	4.2.ท่อ PVC. Ø. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	560.00	560.00	400.00	400.00	960.00	
	4.3.ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	160.00	320.00	160.00	320.00	640.00	
	4.4.ท่อ PVC. Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	25.00	ท่อน	88.79	2,219.75	120.00	3,000.00	5,219.75	
	4.5.ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	45.79	91.58	120.00	240.00	331.58	
	4.6.บ่อพักสำเร็จรูป	1.00	บ่อ	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	4.7.ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 800 ลิตร พร้อมฐาน	1.00	ถัง	4,190.00	4,190.00	445.00	445.00	4,635.00	
	4.8. อุปกรณ์เชื่อมต่อและน้ำยาทาท่อ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	4.9 ระบบเมนประปาจากภายนอก	1.00	LS	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมงานสาธารณูปโภค							25,290.33	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
5	งานสุขภัณฑ์								
	5.1. โถชักโครกแบบนั่งราบ	1.00	อัน	3,450.00	3,450.00	450.00	-	3,450.00	
	5.2. อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	1,478.00	1,478.00	450.00	-	1,478.00	
	5.3. สายชำระ	1.00	อัน	359.00	359.00	70.00	-	359.00	
	5.4. ขอบเขวนผ้า	1.00	อัน	55.00	55.00	70.00	-	55.00	
	5.5. กระจกเงา+ชั้นวางของ	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	-	350.00	
	5.6. สติ๊กเกอร์	1.00	อัน	99.00	99.00	75.00	-	99.00	
	5.7. ตะแกรงรับน้ำทิ้งแบบดักกลิ่น	1.00	อัน	190.00	190.00	75.00	-	190.00	
5.8. ก๊อกน้ำบอลวาล์ว	1.00	อัน	130.00	130.00	25.00	-	130.00		
รวมงานสุขภัณฑ์								6,111.00	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								253,656.57	
รวมค่าติดตั้ง								2,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
1	งานก่อสร้างศาลพระภูมิ								
	งานโครงสร้าง								
	1.1.คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	7.00	ลบ.ม.	1,850.00	12,950.00	391.00	2,737.00	15,687.00	
	1.2.ไม้แบบ	22.40	ตร.ม.	420.56	9,420.54		-	9,420.54	
	1.3.ไม้ค้ำยันตีแบบ	6.72	ลบ.พ.	485.98	3,265.79		-	3,265.79	
	1.4.ค่าแรงประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
	1.5.ตะปู	8.50	กก.	29.60	251.60		-	251.60	
	1.6.ลวดผูกเหล็ก	8.88	กก.	27.11	240.74		-	240.74	
	1.7.ตะแกรงเหล็ก wire mesh	16.00	ตร.ม.	25.70	411.20	5.00	80.00	491.20	
1.8.งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
-เหล็ก RB 6	0.05	ตัน	21,574.77	970.86	4,100.00	184.50	1,155.36		
-เหล็ก RB 9	0.15	ตัน	21,518.70	3,292.36	4,100.00	627.30	3,919.66		
-เหล็ก RB 12	0.10	ตัน	21,696.26	2,126.23	3,300.00	323.40	2,449.63		
1.9.ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	205.61	616.83	99.00	297.00	913.83		
	รวมงานโครงสร้าง							41,519.36	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนตีผนัง	6.00	ตร.ม.	420.00	2,520.00	167.00	1,002.00	3,522.00	
	2.2.ผนังก่ออิฐฉาบปูนตีผนัง	9.00	ตร.ม.	220.00	1,980.00	89.00	801.00	2,781.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	2.3.ทับหลัง ค.ส.ล.	10.00	ม.	130.00	1,300.00	44.00	440.00	1,740.00	
	2.4.ผนังฉาบปูนเรียบ	11.00	ตร.ม.	210.00	2,310.00	82.00	902.00	3,212.00	
	2.5.ผนังฉาบปูนผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม.	210.00	1,050.00	87.00	435.00	1,485.00	
	2.6.ผนังกรุแกรนิตโต้ รวมปูนทรายรองพื้น	13.00	ตร.ม.	505.00	6,565.00	189.00	2,457.00	9,022.00	
	2.7.พื้นปูแกรนิตโต้ (พื้นถม)รวมปูนทรายรองพื้น	13.00	ตร.ม.	535.00	6,955.00	222.00	2,886.00	9,841.00	
	2.8.พื้นแกรนิตโต้ (พื้นล่าง)รวมปูนทรายรองพื้น	26.00	ตร.ม.	535.00	13,910.00	222.00	5,772.00	19,682.00	
	2.9.ซุ้มปูนโคปูนิตโต้	22.77	ม.	535.00	12,181.95	158.00	3,597.66	15,779.61	
	2.10.จุกปูนโคปูนิตโต้	17.00	ท่อน	295.00	5,015.00	80.00	1,360.00	6,375.00	
	3.2.สายไฟ THW 1x4 ตร.มม.	35.00	ม.	16.00	560.00	10.00	350.00	910.00	
	3.3. กล่องควบคุม+เบรกเกอร์+สวิตช์แสงอาทิตย์	1.00	1ชุด	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	3.4.ท่อร้อยสายไฟPVC.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	12.00	ท่อน	57.00	684.00	-	-	684.00	
	3.5.Accessory	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							76,783.61	
3	3.1.ศาลพระภูมิทรงสถาปัตยกรรมไทย	1.00	หลัง	35,000.00	35,000.00	1,200.00	1,200.00	32,710.00	
	ขนาด 1.40 x 1.40 ม. สูง 2.00ม.								
	3.2.ศาลเจ้าที่ทรงสถาปัตยกรรมไทย	1.00	หลัง	19,000.00	19,000.00	1,200.00	1,200.00	17,757.00	
	ขนาด 1.40 x 1.25 ม. สูง 1.70ม.								
	3.3.โต๊ะเฝ้าระวังของ8vodien9 ขนาด 1.00x0.80ม.	2.00	ตัว	2,500.00	5,000.00	-	-	4,673.00	
	3.4.ฉากทองเหลือง ขนาด 9.00 นิ้ว	1.00	อัน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,121.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.5.ต้ายายใหญ่	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	467.00	
	3.6.สาวใช้ใหญ่	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.7.ช่างไม้ใหญ่	2.00	ตัว	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.8.ละคร	2.00	วง	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.9.แก๊งค์ใหญ่ ขนาด 9.00นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	280.00	
	3.10.กระถางรูปใหญ่ ขนาด 4.00นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	280.00	
	3.11.โองน้ำใหญ่เงินทอง	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	935.00	
	3.12.พวงมาลัย ยาว 2.00ม.	2.00	พวง	500.00	1,000.00	-	-	935.00	
	3.13.ผ้าสามสี	2.00	ชุด	400.00	800.00	-	-	748.00	
	รวมงานศาลพระภูมิ							61,028.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							118,302.97	
	รวมค่าวัสดุ							61,028.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	งานก่อสร้างเสาตรง								
1	งานเสาตรงขาตี จำนวน 1 ต้น								
	งานโครงสร้าง								
	1.1.งานขุดดิน	29.00	ลบ.ม.	0.00	-	99.00	2,871.00	2,871.00	
	1.2.งานตอกเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมต้น 0.20x0.20ม. ยาว 3.00 ม.	16.00	ต้น	540.00	8,640.00	678.00	10,848.00	19,488.00	
	1.3.สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมต้น 0.20x0.20ม.	16.00	ต้น	0.00	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	1.4.ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	205.61	719.64	91.00	318.50	1,038.14	
	1.5.คอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม.	1,550.00	5,425.00	398.00	1,393.00	6,818.00	
	1.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	34.50	ลบ.ม.	1,850.00	63,825.00	498.00	17,181.00	81,006.00	
	1.7.ไม้แบบหล่อคอนกรีต	85.00	ตร.ม.	420.56	35,747.60	-	-	35,747.60	
	1.8.ไม้คร่ายึดไม้แบบ	23.52	ลบ.พ.	485.98	11,430.25	-	-	11,430.25	
	1.9.ไม้ค้ำยันไม้แบบ	5.00	พอน	85.00	425.00	-	-	425.00	
	1.10.ตะปู	24.50	กก.	29.60	725.20	-	-	725.20	
	1.11.ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	98.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,034.00	13,034.00	
	1.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 6	0.0097	ต้น	21,574.77	210.07	4,100.00	39.92	250.00	
	- RB 9	0.8079	ต้น	21,518.70	17,383.88	4,100.00	3,312.19	20,696.07	
	- DB 12	1.7898	ต้น	21,696.26	38,831.73	3,300.00	5,906.30	44,738.03	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย			
2	- DB 20	0.2389	ตัน	21,789.72	5,206.24	3,300.00	788.47	5,994.71		
	1.13.ลวดผูกเหล็ก	79.80	กก.	27.57	2,200.09	-	-	2,200.09		
	1.14.Anchor Bolts ๓๒ มม.ยาวไม่น้อยกว่า 0.70 ม.	8.00	ตัว	245.00	1,960.00	25.00	200.00	2,160.00		
	รวมโครงสร้าง								251,822.08	
	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	28.00	ตร.ม.	420.00	11,760.00	167.00	4,676.00	16,436.00		
	2.2.ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	210.00	8,400.00	82.00	3,280.00	11,680.00		
	2.3.ฉาบปูนขัดมัน	15.50	ตร.ม.	210.00	3,255.00	87.00	1,348.50	4,603.50		
2.4.คานาชั้นหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	28.00	ม.	130.00	3,640.00	78.00	2,184.00	5,824.00			
2.5.บัวปูนปั้น	6.40	ม.	220.00	1,408.00	60.00	384.00	1,792.00			
2.6.พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้	58.50	ตร.ม.	375.00	21,937.50	145.00	8,482.50	30,420.00			
2.7.ผนังงบทกรูกระเบื้องแกรนิตโต้	43.00	ตร.ม.	375.00	16,125.00	145.00	6,235.00	22,360.00			
2.8.เสาสูงสูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ต้น	108,200.00	108,200.00	8,500.00	8,500.00	116,700.00			
รวมงานสถาปัตยกรรม								209,815.50		
3	งานสถาปัตยกรรมนานาชาติ(AEC) จำนวน 11 ต้น				-		-	-		
งานโครงสร้าง										
3.1.งานชุดดิน	150.00	ลบ.ม.		-	-	99.00	14,850.00	14,850.00		
3.2.งานตอกเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20ม. ยาว 3.00 ม.	44.00	ต้น	489.00	21,516.00	198.00	8,712.00	30,228.00			
3.3.สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20ม.	44.00	ต้น	-	-	180.00	7,920.00	7,920.00			
3.4.ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	205.61	4,934.64	91.00	2,184.00	7,118.64			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.5.คอนกรีตหยาบ	24.00	ลบ.ม.	1,550.00	37,200.00	398.00	9,552.00	46,752.00	
	3.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	217.50	ลบ.ม.	1,850.00	402,375.00	498.00	108,315.00	510,690.00	
	3.7.ไม้แบบหล่อคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	420.56	252,336.00	-	-	252,336.00	
	3.8.ไม้คร่ายึดไม้แบบ	180.00	ตร.พ.	485.98	87,476.40	-	-	87,476.40	
	3.9.ไม้ค้ำยันไม้แบบ ยาว 4.00 ม.	55.00	ท่อน	60.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	3.10.ตะปู	187.50	กก.	29.60	5,550.00	-	-	5,550.00	
	3.11.ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	-	133.00	99,750.00	99,750.00	
	3.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	0.1485	ตัน	21,574.77	3,203.85	4,100.00	608.85	3,812.70	
	- RB 9	5.3190	ตัน	4,100.00	21,807.90	4,100.00	21,807.90	43,615.80	
	- DB 12	11.9620	ตัน	3,300.00	39,474.51	3,300.00	39,474.51	78,949.02	
	- DB 25	3.3950	ตัน	18,243.93	61,937.78	2,900.00	9,845.44	71,783.22	
	3.13.ลวดผูกเหล็ก	578.46	กก.	27.57	15,948.14	-	-	15,948.14	
	3.14.Anchor Bolts คค.32 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 0.70 ม.	88.00	ตัว	75.00	6,600.00	12.00	1,056.00	7,656.00	
								1,287,735.92	
4	งานสถาปัตยกรรม				-				
	4.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	90.00	ตร.ม.	420.00	37,800.00	78.00	7,020.00	44,820.00	
	4.2.ฉาบปูนเรียบ	140.00	ตร.ม.	210.00	29,400.00	82.00	11,480.00	40,880.00	
	4.3.ฉาบปูนขัดมัน	68.00	ตร.ม.	210.00	14,280.00	87.00	5,916.00	20,196.00	
	4.4.คานทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	113.00	ม.	130.00	14,690.00	80.00	9,040.00	23,730.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
4.6.	พื้นที่ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	416.25	ตร.ม.	375.00	156,093.75	145.00	60,356.25	216,450.00	
4.7.	ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้	140.00	ตร.ม.	375.00	52,500.00	145.00	20,300.00	72,800.00	
4.8.	ปูทรายปูกระเบื้องแกรนิตโต้	556.25	ตร.ม.	25.00	13,906.25	-	-	13,906.25	
4.8.	ดินปลูกต้นไม้	79.00	ลบ.ม.	290.00	22,910.00	-	-	22,910.00	
4.9.	ต้นไม้จืดสวน	55.20	ตร.ม.	800.00	44,160.00	180.00	9,936.00	54,096.00	
4.10.	เสาธงสูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	11.00	ต้น	65,200.00	717,200.00	8,500.00	93,500.00	810,700.00	
รวมงานสถาปัตยกรรม								1,320,488.25	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงก่อสร้างเสาธง								3,069,861.75	



ผู้ประมาณราคา นายชนิด ทองเจริญวง